

		Kosztorysowanie FORTE 6.03 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
<b>Budowa zakładu przetwórstwa i magazynowania ryb AJTEL SEAFOOD Sp. z o.o.</b>		
Identyfikator kosztorysu: KOSZTORYS AJTEL SEAFOOD - ETAP I		

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2024-09-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>ETAP I</b>		
1	KNR 7-24 0-0 Agregat sprężarkowy śrubowy Mycom N220	szt	<b>2,00</b>
2	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla sprężarki N220	kpl	<b>2,00</b>
3	KNR 7-24 0-0 Zawory glikolowe dla sprężarki N220	kpl	<b>2,00</b>
4	KNR 7-24 0-0 Agregat sprężarkowy śrubowy Mycom N170	szt	<b>1,00</b>
5	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla sprężarki N170	kpl	<b>1,00</b>
6	KNR 7-24 0-0 Zawory glikolowe dla sprężarki N170	kpl	<b>1,00</b>
7	KNR 7-24 0-0 Wentylatorowa chłodnica oleju	szt	<b>1,00</b>
8	KNR 7-24 0-0 Układ pompowy dla obiegu glikolu chłodzącego sprężarki	kpl	<b>1,00</b>
9	KNR 7-24 0-0 Skraplacz amoniaku chłodzony powietrzem	szt	<b>1,00</b>
10	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla skraplacza	kpl	<b>1,00</b>
11	KNR 7-24 0-0 Zawory wysokiego ciśnienia	kpl	<b>1,00</b>
12	KNR 7-24 0-0 Automatyczny odpowietrznik	szt	<b>1,00</b>
13	KNR 7-24 0-0 Poziomy oddzielnik cieczy POC -11	szt	<b>1,00</b>
14	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla oddzielnika POC -34	kpl	<b>1,00</b>
15	KNR 7-24 0-0 Wymiennik ciepłą do produkcji zimnego glikolu	szt	<b>1,00</b>
16	KNR 7-24 0-0 Pompy obiegu zimnego glikolu	szt	<b>2,00</b>
17	KNR 7-24 0-0 Zawory odcinające dla pomp zimnego glikolu	kpl	<b>2,00</b>
18	KNR 7-24 0-0 Poziomy oddzielnik cieczy POC -34	szt	<b>1,00</b>
19	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla oddzielnika POC -34	kpl	<b>1,00</b>
20	KNR 7-24 0-0 Pompy obiegu amoniaku	szt	<b>2,00</b>
21	KNR 7-24 0-0 Zawory amoniakalne dla pomp	szt	<b>2,00</b>
22	KNR 7-24 0-0 Instalacja sprężonego powietrza dla zasilania zaworów pneumatycznych	szt	<b>1,00</b>
23	KNR 7-24 0-0 Wymiennik ciepłą do odzysku ciepła skraplania dla systemu przemarzania gruntu	szt	<b>1,00</b>
24	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory mroźni nr 1	szt	<b>3,00</b>

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2024-09-12 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic mroźni nr 1	szt	3,00
26	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory mroźni nr 2	szt	2,00
27	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic mroźni nr 2	szt	2,00
28	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory mroźni nr 3	szt	1,00
29	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic mroźni nr 3	szt	1,00
30	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory mroźni nr 4	szt	3,00
31	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic mroźni nr 4	szt	3,00
32	KNR 7-24 0-0 Chłodnice powietrza dla komory mroźni nr 5	szt	3,00
33	KNR 7-24 0-0 Stacje zaworowe dla chłodnic mroźni nr 5	szt	3,00
34	KNR 7-24 0-0 Chłodnica powietrza dla pomieszczenia wydawki	szt	1,00
35	KNR 7-24 0-0 Stacja zaworowa dla chłodnicy pomieszczenia wydawki	szt	1,00
36	KNR 7-24 0-0 Chłodnica powietrza dla pomieszczenia manipulacyjnego	szt	2,00
37	KNR 7-24 0-0 Stacja zaworowa dla chłodnicy pomieszczenia manipulacyjnego	szt	2,00
38	KNR 7-24 0-0 Falowniki do agregatów sprężarkowych	szt	3,00
39	KNR 7-24 0-0 Rozdzielnie elektryczne zasilające i sterujące	kpl	1,00
40	KNR 7-24 0-0 Rozdzielnia awaryjna	kpl	1,00
41	KNR 7-24 0-0 System detekcji amoniaku w maszynowni i mediach pośrednich	kpl	1,00
42	KNR 7-24 0-0 System wentylacji bytowej i awaryjnej w maszynowni	kpl	1,00
43	KNR 7-24 0-0 System człowiek w komorze	kpl	1,00
44	KNR 7-24 0-0 Zawory dekompresyjne w komorach mroźni	kpl	1,00
45	KNR 7-24 0-0 System sterowania i wizualizacji	szt	1,00
46	KNR 7-24 0-0 Napełnienie instalacji mediami (amoniakiem, glikolem, olejem sprężarek)	kpl	1,00
47	KNR 7-24 0-0 Rurociągi stalowe amoniakalne	kpl	1,00
48	KNR 7-24 0-0 Rurociągi nierdzewne pomiarowe	kpl	1,00
49	KNR 7-24 0-0 Montaż mechaniczny	kpl	1,00
50	KNR 7-24 0-0 Montaż elektryczny - wykonanie okablowania	kpl	1,00
51	KNR 7-24 0-0 Izolacja zimnochronna	kpl	1,00
52	KNR 7-24 0-0 Próby szczelności i ciśnienia	kpl	1,00

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn.2024-09-12

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość

53	KNR 7-24 0-0 Uruchomienie instalacji i regulacja	kpl	<b>1,00</b>
54	KNR 7-24 0-0 Dokumentacja powykonawcza	kpl	<b>1,00</b>
55	KNR 7-24 0-0 Leglizacja wykonanej instalacji w UDT	kpl	<b>1,00</b>
----- Koniec wydruku -----			